BAT MANN

Constructeur intégral

NOUVEAU DEPOT DE BUS
1470 Estavayer-le-Lac (FR)

Photo TPF

Surface - Volume SIA	2’150 m2 - 18’000 m3
Programme des locaux	Dépôt de bus, bureaux, vestiaires et cafétéria des employés TPF. Tunnel de lavage, station de distribution de carburants. Circulation autour du bâtiment et accès au place de parking des véhicules intérieures / extérieures
Système constructif	Radier en béton armé, structure et façades métalliques, éclairage zénithal prévu pour mise en place de panneaux photovoltaïques (posés par Groupe E)
Particularités CVSE	Dalle et radier actifs alimentés par une pompe à chaleur air-eau, la récupération d’énergie sur les compresseurs d’air de l’installation d’air comprimé. Récupération des eaux de lavage, stockage et réutilisation.
Aménagements ext.	Spécifique à des véhicules de grande taille (bus articulés). Système de canalisations relié à un système d’épuration généré par la distribution de carburants, rétention des eaux et clôturage de la parcelle, portail.
Réalisation	De janvier 2013 à octobre 2013
Architecte et ET	Bat-Mann Constructions SA